

Складний набір ТЕПів (додаток)

| Показник | Одиниця вимірювання | Кількість | | | |
|--|-------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| | | I черга будівництва | | | Всього |
| | | 1 пусковий комплекс | 2 пусковий комплекс | 3 пусковий комплекс | |
| Житлові секції 111, 112, ТП | Житлові секції 113, 114 | Житлові секції 115, 116, 117 | | | |
| Вид будівництва | | Нове будівництво | | | |
| Розрахунковий строк експлуатації | рік | 100 | | | |
| Площа ділянки | га | | | | 4,00 |
| Ступінь вогнестійкості будинку (споруди ТП) | | II (II) | II | II | |
| Площа забудови (у т. ч. ТП) | м ² | 774,65 | 735,58 | 1239,7 | 2 749,93 |
| Поверховість | поверх | 10 (1) | 10 | 10 | |
| Житловий будинок А11 | | | | | |
| Загальна кількість квартир у будинку | квартира | 88 | 72 | 132 | 292 |
| в тому числі: | | | | | |
| – 1-кімнатних | квартира | 63 | 35 | 88 | 186 |
| – 2-кімнатних | квартира | 22 | 30 | 35 | 87 |
| – 3-кімнатних | квартира | 1 | 3 | 6 | 10 |
| – 5-кімнатних | квартира | 2 | 4 | 3 | 9 |
| Площа будинку | м ² | 6722 | 7057 | 11651 | 25429 |
| в тому числі: | | | | | |
| – у відповідності до п. А.5 ДБН В.2.2-15:2019 | м ² | 6722 | 6759 | 10583 | 24063 |
| – площа підвального поверху | м ² | | 298 | 1068 | 1366 |
| Загальна площа приміщень | м ² | 6019,5 | 6 420,82 | 10 478,78 | 22 919,1 |
| Площа квартир у будинку | м ² | 4 135,63 | 4 422,66 | 6 781,48 | 15 339,77 |
| Площа літніх приміщень | м ² | 423,36 | 342,54 | 640,81 | 1 406,71 |
| Загальна площа квартир у будинку | м ² | 4 558,99 | 4765,2 | 7 422,29 | 16 746,48 |
| Площа вбудованих нежитлових приміщень | м ² | 381,67 | 433,95 | 527,81 | 1 343,43 |
| Площа приміщень СПП ПРУ | м ² | | | 978,03 | 978,03 |
| в т. ч. основного приміщення для укриття людей (розміщено в приміщенні для прокладання інженерних мереж) | м ² | | | 562,32 | 562,32 |
| Загальний будівельний об'єм | м ³ | 23106 | 24277 | 40529 | 87912 |
| у тому числі | | | | | |
| – вище 0.000 | м ³ | 23106 | 23227 | 36749 | 83082 |
| – нижче 0.000 | м ³ | – | 1050 | 3780 | 4830 |
| ТП | | | | | |
| Загальна площа | м ² | 61,67 | | | 61,67 |
| Будівельний об'єм | м ³ | 232 | | | 232 |
| Кількість створених робочих місць | місце | 16 | 16 | 18 | 50 |
| Місткість тимчасових автостоянок | м.-місце | | | | 83 |
| Показники річних витрат ресурсів: | | | | | |
| – природного газу | тис. н. м ³ | 136,16 | 291,40 | 426,60 | 854,16 |
| – електричної енергії | МВт-год | 733,95 | 723,01 | 1 356,79 | 2 813,75 |
| – води | тис. м ³ | 20,74 | 22,73 | 34,39 | 77,86 |
| Тривалість будівництва | місяць | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 18,5 |



Експертиза проекту

Реєстраційний номер

EX01:9841-3833-8926-7591

Редакція документа

№ 1 від 14.01.2026

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

15.01.2026

Перелік підписантів

1. ГАЛЕНДА РОМАН В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ ,Директор
2. ШЕВЧУК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ ,Головний експерт проекту
3. ГАВРИЛОВА НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА ,Відповідальний експерт
4. Дуброва Ольга Михайлівна ,Відповідальний експерт
5. ВАЩЕНКО ОЛЬГА ІВАНІВНА ,Відповідальний експерт
6. ПТАШКА ЛАРИСА ЛЕОНТІЇВНА ,Відповідальний експерт
7. ГІЖА МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА ,Відповідальний експерт
8. Тимченко Андрій Олександрович ,Відповідальний експерт
9. НАУМЕНКО АЛЛА КОСТЯНТИНІВНА ,Відповідальний експерт